

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.Lt

TVIRTINU \_\_\_\_\_ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

**ŠAMATA**

MB NPS statyba

Statinių

grupė

Statyns

K001 EKO 2

O1 Vienbutis gyvenamasis namas

Žiniaraštis

S1 Šamata

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

133,019.92 Lt

Lapas 1

| Šam. eil.                  | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai   | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Lt  |           |            |           |
|----------------------------|-------------|--|---------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                            |             |  |               |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso   |
| <b>Pamatų įrengimas</b>    |             |  |               |        |           |           |            |           |
| 1                          | H05K-1      | Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15  | t. m3         | 1      | 200.01    | 1,067.83  | 640.01     | 1,907.85  |
| 2                          | JJJ 01      | Matininkų paslaugos K9=1.15  |               | 1      | 60.00     | 390.00    | 0.00       | 450.00    |
| 3                          | N5P-0603-1  | Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15                                    | m3            | 1      | 3,132.00  | 1,652.17  | 1,309.50   | 6,093.67  |
| 4                          | N6-15       | Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15                              | m3            | 1      | 2,114.00  | 2,745.86  | 819.90     | 5,679.76  |
| 5                          | N6-47       | Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15 | m3            | 1      | 2,583.90  | 7,236.90  | 793.30     | 10,614.10 |
| 6                          | N6P-0201-5  | Pamatų hidroizoliacija K9=1.15   | m2            | 1      | 910.00    | 150.00    | 0.00       | 1,060.00  |
| <b>Skyriuje</b>            |             |  |               |        | 8,999.91  | 13,242.76 | 3,562.71   | 25,805.38 |
| <b>Mūro darbai</b>         |             |  |               |        |           |           |            |           |
| 7                          | N8P-0201-2  | Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15  | m3            | 1      | 5,580.00  | 9,346.00  | 886.00     | 15,812.00 |
| 8                          | N8P-0201-2  | Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15  | m3            | 1      | 1,560.00  | 2,143.00  | 380.00     | 4,083.00  |
| 9                          | N8P-0201-2  | Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15  | m             | 1      | 3,111.50  | 1,487.20  | 156.00     | 4,754.70  |
| 10                         | N8P-0901-4  | Kaminų, ventiliacijų įrengimas K8=1.07, K9=1.15  | m             | 1      | 1,755.00  | 6,500.00  | 200.00     | 8,455.00  |
| <b>Skyriuje</b>            |             |  |               |        | 12,006.50 | 19,476.20 | 1,622.00   | 33,104.70 |
| <b>Perdangos įrengimas</b> |             |  |               |        |           |           |            |           |
| 11                         | N6-121      | Lygių perdengimo plokščių montavimas K8=1.04, K9=1.15  | m2            | 1      | 476.00    | 4,238.00  | 395.00     | 5,109.00  |
| 12                         | N6-121      | Monolitinės, gelžbetoninės perdangos betonavimas K8=1.04, K9=1.15  | m2            | 1      | 2,365.70  | 3,311.90  | 2,157.40   | 7,835.00  |
| <b>Skyriuje</b>            |             |  |               |        | 2,841.70  | 7,549.90  | 2,552.40   | 12,944.00 |
| <b>Stogo įrengimas</b>     |             |  |               |        |           |           |            |           |
| 13                         | N6-121      | Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15  | m2            | 1      | 2,160.00  | 3,455.86  | 324.99     | 5,940.85  |
| 14                         | N6-121      | Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15  | m2            | 1      | 3,240.00  | 5,183.79  | 275.00     | 8,698.79  |
| <b>Skyriuje</b>            |             |  |               |        | 5,400.00  | 8,639.65  | 599.99     | 14,639.64 |

| Sąm. eil.                     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai   | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Lt  |           |            | Iš viso    |
|-------------------------------|-------------|--|---------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
|                               |             |  |               |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. |            |
| <b>Langų, durų įstatymas</b>  |             |  |               |        |           |           |            |            |
| 15                            | N6-121      | Langų montażas K8=1.04, K9=1.15  | m2            | 1      | 1,096.20  | 14,180.00 | 120.00     | 15,396.20  |
| 16                            | N6-121      | Vartų, durų montażas K8=1.04, K9=1.15  | m2            | 1      | 720.00    | 5,900.00  | 120.00     | 6,740.00   |
| <b>Skyriuje</b>               |             |  |               |        | 1,816.20  | 20,080.00 | 240.00     | 22,136.20  |
| <b>Fasado įrengimo darbai</b> |             |  |               |        |           |           |            |            |
| 17                            | N6-121      | Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15                                  | m2            | 1      | 2,827.20  | 6,844.80  | 125.00     | 9,797.00   |
| 18                            | N6-121      | Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15 | m2            | 1      | 4,240.80  | 10,267.20 | 85.00      | 14,593.00  |
| <b>Skyriuje</b>               |             |  |               |        | 7,068.00  | 17,112.00 | 210.00     | 24,390.00  |
| <b>Viso žiniaraštyje S1</b>   |             |  |               |        | 38,132.31 | 86,100.51 | 8,787.10   | 133,019.92 |

Sudarė:

Darius

Tikrino:

s t a t y b a