

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA NR S1
Sudaryta 2014 m. 1 mėn. kainomis

K001 Vienbutis gyvenamas namas**O1 Benas****S1 Namų sąmata**

Iš viso: 112,435.11

16/07/2014

Lapas: 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Pamatai

1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį ekskavatoriumi	H05K-1	t. m3	1	450.0000	0.00	0.00	450.00	450.00
2	Kelio pagrindo įrengimas iš plytų skaldos, perstumiant jį ekskavatoriumi	H05K-1	t. m3	1	345.0000	0.00	255.00	90.00	345.00
3	Pamatų ploto planiravimas mechanizuotu būdu	H10K-1	t.m2	1	508.6000	0.00	418.60	90.00	508.60
4	Matininkų paslaugos	JJJ 01		1	484.4000	0.00	484.40	0.00	484.40
5	Polių žymėjimas	JJJ 01		1	128.3481	0.00	128.35	0.00	128.35
6	Polių armatūros karkasai	JJJ 01		1	424.5316	0.00	424.53	0.00	424.53
7	Gręžtinių polių betonavimas	N5P-0603-1	m3	1	2,075.0000	0.00	990.00	1,085.00	2,075.00
8	Nešančių išorės, vidaus sienų pamatų gelžbetoninių banketčių betonavimas, įrengiant klojinius iš lentų	N6-15	m3	1	1,986.8752	0.00	1,641.88	345.00	1,986.88
9	Smelio pagrindo paruošimas rostverkui, vežant smėlį bobkatu	H07K-1	t. m3	1	1,120.0000	0.00	800.00	320.00	1,120.00
10	Klojinių įrengimas pamatų sijoms	N6P-0802-2	100m2	1	1,861.0000	0.00	1,861.00	0.00	1,861.00
11	Pamatų sijų armatūros karkasai	JJJ 01		1	2,256.7520	0.00	2,076.75	180.00	2,256.75
12	Monolitinių gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas	N6-47	m3	1	4,085.0000	0.00	3,690.00	395.00	4,085.00
13	Pamatų hidroizoliacijos įrengimas	N6P-0201-5	m2	1	196.0000	0.00	196.00	0.00	196.00
14	Pamatų apšildymas	N6P-0802-2	100m2	1	1,405.0000	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00
15	Pamatų užpildymas smėliu, mechanizuotu būdu	H10K-1	t.m2	1	2,940.0000	0.00	2,400.00	540.00	2,940.00
16	Pamatų po laiknčiomis sienomis įrengimo darbų kaina K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	8,000.0000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
17	Pamatų po nelaikančiomis sienomis įrengimo darbų kaina K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	2,240.0000	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
Iš viso už skyrių:						10,240.00	16,771.51	3,495.00	30,506.51

Mūras, sąramos, betoniniai žiedai, kaminas

18	Pamato horizontalios hidroizoliacijos įrengimas	F26-2-6	m2	1	194.4000	0.00	194.40	0.00	194.40
19	Laikančių sienų (išorės, vidaus) mūrijimas, kai blokai aktybetonio 250x199x599 mm. K8=1.12, K9=1.15	N8P-0201-2	m3	1	21,499.9076	7,665.00	13,534.91	300.00	21,499.91
20	Sienų ir pertvarų (nelaikančių, vidaus) mūrijimas, kai blokai aktybetonio 150x199x599 K8=1.12, K9=1.15	N8P-0201-2	m3	1	4,786.0000	2,240.00	2,396.00	150.00	4,786.00
21	Kamino "Shiedel" su dvigubu ventiliacijos kanalu mūrijimas iš modulinį blokelių K8=1.07, K9=1.15	N8P-0901-4	m3	1	4,294.1457	759.60	3,534.55	0.00	4,294.15
22	Sąramų, nešančių sijų klojinių įrengimas, armatūros karkasų rišimas, betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	5,158.0000	3,003.00	1,810.00	345.00	5,158.00
23	Gelžbetoninių žiedų murlotam, medinei perdangai betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	6,046.8350	3,700.00	2,056.84	290.00	6,046.84

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už skyrių:						17,367.60	23,526.70	1,085.00	41,979.30

Stogas, medinė perdanga

24	Mūrlotų pritvirtinimas, medinės perdangos įrengimas	N12P-0201-1	100m	1	6,748.7000	2,460.00	4,138.70	150.00	6,748.70
25	Gegnių uždėjimas, pritvirtinimas	N12P-0201-1	100m	1	6,816.8000	0.00	6,656.80	160.00	6,816.80
26	Vėjo izoliacinės plėvelės uždėjimas, išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, stogo dangos uždėjimas	N12P-0306-2	100m2	1	26,383.8000	15,195.00	10,988.80	200.00	26,383.80
Iš viso už skyrių:						17,655.00	21,784.30	510.00	39,949.30

Iš viso

45,262.60

62,082.51

5,090.00

112,435.11

Sudarė:

MB "NPS statyba"-darb/vad. Darius

Tikrino: