

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA NR S1
Sudaryta 2013 m. 10 mėn. kainomis

K001 Vienbutis gyvenamas namas**O1 Lukas****S1 Namų sąmata**

Iš viso: 167,536.07

17/02/2014

Lapas: 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Pamatai

1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį ekskavatoriumi K8=1.04, K9=1.15	H05K-1	t. m3	1	660.0000	120.00	0.00	540.00	660.00
2	Kelio pagrindo įrengimas iš plytų skaldos, perstumiant jį ekskavatoriumi K8=1.04, K9=1.15	H05K-1	t. m3	1	760.0000	160.00	510.00	90.00	760.00
3	Pamatų ploto planiravimas mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	674.0000	160.00	424.00	90.00	674.00
4	Matininkų paslaugos K9=1.15	JJJ 01		1	777.0000	200.00	577.00	0.00	777.00
5	Polių žymėjimas K9=1.15	JJJ 01		1	637.6680	480.00	157.67	0.00	637.67
6	Polių armatūros karkasai K8=1.04, K9=1.15	JJJ 01		1	2,729.2982	1,240.00	1,439.30	50.00	2,729.30
7	Gręžtinių polių betonavimas K9=1.15	N5P-0603-1	m3	1	3,650.0000	1,120.00	1,260.00	1,270.00	3,650.00
8	Klojinių įrengimas pamatų sijoms, kolonomams K8=1.04, K9=1.15	N6P-0802-2	100m2	1	5,297.0000	2,240.00	3,057.00	0.00	5,297.00
9	Pamatų sijų armatūros karkasai K8=1.04, K9=1.15	JJJ 01		1	4,741.3024	1,840.00	2,661.30	240.00	4,741.30
10	Monolitinių gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15	N6-47	m3	1	6,740.0000	1,640.00	4,860.00	240.00	6,740.00
11	Pamatų hidroizoliacijos įrengimas K9=1.15	N6P-0201-5	m2	1	1,031.0000	680.00	351.00	0.00	1,031.00
12	Pamatų apšildymas K8=1.04, K9=1.15	N6P-0802-2	100m2	1	4,082.5000	1,380.00	2,702.50	0.00	4,082.50
13	Pamatų užpildymas smėliu, mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	6,060.0000	720.00	4,800.00	540.00	6,060.00

Sąmata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeliant sklypą iki reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti. Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali kisti į mažąją ar didžiąją pusę.

Mūsų darbų eiga prasideda nuo dirvožemio nuėmimo ir baigiasi pamatų užpildimu smėliu, tai reiškia, kad yra atliekami visi pamatų įrengimo darbai (pasirūpiname geologų, matininkų paslaugomis). Klientas nesirūpina niekuo.

Pamatas yra apšildomas ekstruziniu pamatiniu polistirenu iš visų pamato pusių (apačios 50mm., lauko 100mm., vidaus 50mm.), o tai reiškia, kad yra panaikinami visi šalčio tiltai. Pamato sija yra hidroizoliuojama tepama bitumine mastika, betonas naudojamas C20/25 klasės.

Iš viso už skyrių:

11,980.00	22,799.77	3,060.00	37,839.77
-----------	-----------	----------	-----------

Mūras, sąramos, sijos, betoniniai žiedai murlotui, medinei perdangai

14	Pamato horizontalios hidroizoliacijos įrengimas	F26-2-6	m2	1	697.2000	360.00	337.20	0.00	697.20
15	Laikančių sienų (išorės, vidaus) mūrijimas, kai blokėliai "Arko" M-18 K8=1.12, K9=1.15	N8P-0201-2	m3	1	29,116.8900	11,980.00	15,876.89	1,260.00	29,116.89
16	Sienų ir pertvarų (nelaikančių, vidaus) mūrijimas, kai blokėliai "Arko" M-15 K8=1.12, K9=1.15	N8P-0201-2	m3	1	6,956.0500	3,240.00	3,396.05	320.00	6,956.05
17	Plytų stačiakampių stulpų mūrijimas naudojant silikatines plytas 88mm storio K8=1.12, K9=1.15	N8P-0602-1	m3	1	691.2000	420.00	271.20	0.00	691.20
18	Kamino mūrijimas iš modulinį blokelių (schiedel) K8=1.07, K9=1.15	N8P-0901-4	m3	1	4,962.5289	840.00	4,122.53	0.00	4,962.53
19	Sąramų, nešančių sijų klojinių įrengimas, armatūros karkasų rišimas, betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	7,730.9926	4,160.00	3,130.99	440.00	7,730.99

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
20	Geležbetoninių žiedų murlotam, medinei perdangai betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	7,864.9150	5,060.00	2,514.92	290.00	7,864.92
Iš viso už skyrių:						26,060.00	29,649.78	2,310.00	58,019.78

Stogas, medinė perdanga

21	Mūrlotų pritvirtinimas, medinės perdangos įrengimas	N12P-0201-1	100m	1	8,415.5500	3,700.01	4,635.54	80.00	8,415.55
22	Gegnių uždėjimas, pritvirtinimas	N12P-0201-1	100m	1	17,793.4000	8,060.01	9,413.39	320.00	17,793.40
23	Vėjo izoliacinės plėvelės uždėjimas, išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, stogo dangos uždėjimas	N12P-0306-2	100m2	1	36,032.3000	14,800.00	20,812.30	420.00	36,032.30
Iš viso už skyrių:						26,560.02	34,861.23	820.00	62,241.25

Dokumentacija

24	Grunto geologiniai tyrimai, pamatų konstruktyvo darbo projektas, tech priežiūra	RRR 02		1	5,500.0000	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
Iš viso už skyrių:						0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

Iš viso						64,600.02	92,810.78	6,190.00	163,600.80
Kuro išlaidos						2.5%			1,615.00
Medžiagų tiekimas							2.5%		2,320.27
Iš viso						66,215.02	95,131.05	6,190.00	167,536.07

Sudarė:

MB "NPS statyba"-darb/vad. Darius

Tikrino: